Scanned by Easy Scanner

ДОГОВОР № МТЮ0147

13.07.2021

ОО "Заборград", именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице менеджера Толкачева Юрия Александровича, действующего(ей) на основании доверенности б/н от 11.01.2021 г. с одной стороны и ПКИЗ Слава именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Председатель Седова Аркадия Васильевича, действующего (ей) на основании _____ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора и другие общие условия.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется обеспечить поставку материала и выполнение работ согласно Счет-заказа МТЮ0147 от 13.07.2021 (Приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы (результат работ) на условиях настоящего Договора.

1.3. В целях выполнения работ по Договору и под свою ответственность Исполнитель может выступать агентом и/или привлекать третьих лиц.

1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несёт Исполнитель до момента принятия этого результата Заказчиком (с учётом п. 2.2.7).

1.5. Право собственности на результаты работ по настоящему Договору переходит к Заказчику после полной (100%) оплаты им стоимости Договора (с учётом п. 7.6.) и подписания акта сдачи-приёмки.

1.6. Подготовка Исполнителем материалов для выполнения работ по настоящему Договору начинается:

а) при наличном расчете - с момента внесения Заказчиком предоплаты (авансового платежа в размере 100% стоимости Договора) в кассу Исполнителя, в случае оплаты банковской картой через терминал Исполнителя - с момента списания предоплаты (авансового платежа) с банковской карты Заказчика.

б) при оплате по безналичному расчету (кроме оплаты банковской картой через терминал Исполнителя) - после поступления от Заказчика предоплаты (авансового платежа в размере 100% стоимости Договора) на расчетный счет Исполнителя.

1.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и внесения предоплаты (авансового платежа), а в случае безналичной оплаты (кроме оплаты банковской картой через терминал Исполнителя) - с даты поступления предоплаты на расчетный счёт Исполнителя и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Авансовый платёж не может быть менее 100% стоимости Договора.

**В случае безналичной оплаты Заказчик обязан оплатить счет (Счет-заказ) не позднее 3 банковских дней с даты его выставления. При просрочке этого срока Договор не подлежит вступлению в силу, а его условия аннулируются.*

1.8. Сроки* выполнения установочных (монтажных/сборочных) работ по Договору (при соблюдении срока оплаты авансового платежа):

Дата начала выполнения работ: 21.07.2021

Дата окончания выполнения работ: 24.07.2021 (допустимо досрочное окончание работ)

** Сроки (даты) начала (не позднее, чем накануне) и окончания работ по инициативе каждой Стороны могут быть изменены (перенесены) не более двух раз. Кроме этого, они могут измениться при установке изделия в сложный грунт (в строительный мусор, гравий, асфальт, бетон, мерзлый грунт и т.д. и т.п.), по погодным условиям, по причине ДТП с участием а/м Исполнителя, вследствие форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы), противодействия третьих лиц, несвоевременного выполнения/невыполнения Заказчиком обязательств по пп. 2.2.1.-2.2.5., 2.2.7. Во всех случаях, указанных в настоящем пункте, Исполнитель ответственности не несет, а новые сроки согласовываются Сторонами дополнительно.*

1.9. Технология выполнения работ по Договору (технология установки забора):

По реперным точкам, отмеченным Заказчиком, натягивается шнурка для обозначения линий границ участка. Затем по разметке Заказчика в местах установки ворот, калиток, угловых и концевых столбов, используя ручной бензобур, подготавливаются монтажные углубления.

В монтажные углубления устанавливаются столбы, затем вертикально ударно-механическим способом, используя специальное металлическое приспособление и ручной молот, столбы углубляют на соответствующий вертикальный размер в зависимости от типа забора, его высоты, с учетом вида грунта, особенностей рельефа и пр. При углублении столбов допустима незначительная деформация верхней части столбов позволяющая установить входящие в комплект заглушки (при необходимости верхняя часть столбов может быть укорочена - обрезана). Несущие столбы ограждения, в зависимости от типа ограждения, устанавливаются с шагом 2,0-3,0 м. (± 10%). Допустима их установка с шагом менее 1.8 м. из-за особенностей местоположения ворот, калиток и угловых столбов.

По окончании установки столбов, производится их обсыпка выбранным шнеком бензобура грунтом, с последующей его (грунта) ручной утрамбовкой (утрамбовка иным способом или иным материалом при типовой установке не предусмотрена).
При установке столбов с использованием метода «бутования» дополнительно используется шнек бензобура диаметром 200 мм., которым производится бурение на глубину не менее 500 мм. от поверхности грунта. После установки столбов с соответствующим углублением в образовавшиеся зазоры засыпается предоставленный Заказчиком материал: мелкий камень (гравий, щебень) с одновременной ручной утрамбовкой. В случае использования винтовых металлических свай: в подготовленное бензобуром монтажное углубление вставить сваю и при помощи электромеханического приспособления ввинтить её на соответствующий вертикальный размер. В образовавшийся вокруг сваи зазор засыпать выбранный грунт и утрамбовать, а в случае заказа дополнительной услуги «бутирование» - засыпать щебень и произвести бутирование. На верхнюю часть сваи (при необходимости она может быть укорочена - обрезана) установить металлическую площадку и закрепить электросваркой. Затем на площадку поставить столб и закрепить электросваркой.

В случае установки несущих столбов с использованием бетона или пескобетона бурение углублений производится на полный вертикальный размер изготавливаемых ж/б свай. В углубления вставляется арматурный каркас и столб, который дополнительно ударно-механическим способом углубляется до 200 мм. Затем подготовленная конструкция проливается бетоном или пескобетоном, не доходя до уровня грунта примерно 300-200 мм. После застывания бетона, оставшееся углубление засыпается выбранным грунтом и утрамбовывается. Установка столбов в ленточный фундамент (максимальное отклонение - допуск для габаритных размеров ленточного фундамента от указанных в Счёт-заказе не более ± 10%) и кирпичные столбы – производно от вышеуказанного.

Заказчик _____